

Ref.021073

EQUIPAMIENTO MONTAJE DPX, DPX3 Y DPX-IS XL3 800/4000

XL3 4000 DPX3 630 INVERS REDES

PVR (Sin IVA) **810,28 €**

Vigencia de la tarifa 25/07/2022

Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 2 DPX³630 inversor de redes - horizontal

Características del producto

Fijación de los inversores de redes Equipos en posición horizontal - Para 2 equipos - DPX³ 630

Características generales

XL³ 4000 - montaje de los DPX³ 630 versión extraíble o seccionable en placas de montaje ajustables - Las placas de montaje ajustables permiten la conexión delantera/posterior así como el montaje de un mando motorizado o rotativo

Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Páginas de catálogo CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Páginas de catálogo CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Páginas de catálogo CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Tablas de selección CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Tablas de selección CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Tablas de selección CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Presentación Envolventes industriales XL³ 400 MB